

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ...โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยภัทร หมู่ที่ ๑๓.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองช่างองค์การส่วนตำบลโคกแย้.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๗๖๑,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-).....
- ๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคสล. ศก. ๑.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว ๒๒๙.๐๐ เมตร
ตามแบบ อนุต.โคกแย้ กำหนด.....
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๖๑,๐๐๐ บาท.....
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ตามแบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ ตามแบบ ปร.๕.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
- ๖.๕.....
- ๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายถกฤษณ์พงศ์ พันชมภู..... กรรมการ.....
- ๗.๓ นายสมบัติ พุ่มพร..... กรรมการ.....
- ๗.๔.....
- ๗.๕.....

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยกัทร หมู่ที่ 13
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 229.00 เมตร
 ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด


สถานที่ หมู่ที่ 13 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	761,105.66	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่างก่อสร้าง	761,105.66	
	คิดราคาค่างก่อสร้างเพียง	761,000.00	
	เจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		


 กรรมการ
 (นายชวณพงศ์ ทินชมภู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายสมบัติ พูแพร)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 ประธานกรรมการ
 (นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


 เห็นชอบ
 (นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)
 รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


 อนุมัติ
 (นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร. 4

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยภัทร หมู่ที่ 13
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 229.00 เมตร
 ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด
 สถานที่ หมู่ที่ 13 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	274.80	17.23	4,734.80	1.3642	23.51	6,459.22
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	13.74	754.92	10,372.60	1.3642	1,029.86	14,150.30
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	274.80	423.43	116,358.56	1.3642	577.64	158,736.35
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	207.00	1,206.14	249,670.98	1.3642	1,645.42	340,601.15
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานบ่อพักน้ำ คสล. สำหรับท่อกลม คสล.Ø 0.60 ม.	แห่ง	22.00	8,035.30	176,776.60	1.3642	10,961.76	241,158.64
รวมราคาค่าก่อสร้าง								761,105.66
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								761,000.00



ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ไทบุญย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้



กรรมการ

(นายคุณุชณพงศ์ พันชมภู)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสมบัติ พูแพง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ