

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักกลุ่มกลางบ้าน หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 303.00 เมตร

ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด


สถานที่ หมู่ที่ 16 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	729,769.10	Factor F 1.3642 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่างก่อสร้าง	729,769.10	
	คิดราคาค่างก่อสร้างเพียง	729,700.00	
	เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน		


 กรรมการ
 (นายพิชญพงษ์ พินชมภู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายสมบัติ พูแพร่)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



 ประธานกรรมการ
 (นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


 เห็นชอบ
 (นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้



 อนุมัติ
 (นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักกลุ่มกลางบ้าน หมู่ที่ 16
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาว 303.00 เมตร
 ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด
 สถานที่ หมู่ที่ 16 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	363.60	17.23	6,264.83	1.3642	23.51	8,546.48
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	363.60	74.13	26,953.67	1.3642	101.13	36,770.19
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	18.18	754.92	13,724.45	1.3642	1,029.86	18,722.89
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	363.60	423.43	153,959.15	1.3642	577.64	210,031.07
	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	7.20	216.50	1,558.80	1.3642	295.35	2,126.51
	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	เมตร	28.80	177.06	5,099.33	1.3642	241.55	6,956.50
4	งานโครงสร้าง							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	282.00	710.34	200,315.88	1.3642	969.05	273,270.92
5	งานเบ็ดเตล็ด							
5.1	งานบ่อพักน้ำ คสล. สำหรับท่อกลม คสล. Ø 0.40 ม.	แห่ง	30.00	4,235.56	127,066.80	1.3642	5,778.15	173,344.53
รวมราคาค่าก่อสร้าง								729,769.10
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								729,700.00


 ประธานกรรมการ
 (นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


 กรรมการ
 (นายคุณวณิช พันชมภู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 กรรมการ
 (นายสมบัติ พู่แพร่)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ