

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ..โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณร้านโคมแดง หมู่ที่ ๑๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..กองช่างองค์การส่วนตำบลโคกแย้

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๖๘๒,๐๐๐ บาท (-หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร
ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๘๒,๐๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ตามแบบ ปร.๔

๖.๒ ตามแบบ ปร.๕

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายภฤชณพงศ์ พันชมภู

กรรมการ

๗.๓ นายสมบัติ พุ่มพร

กรรมการ

๗.๔

๗.๕

ชื่อ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ บริเวณร้านโคมแดง หมู่ที่ 16
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ค.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 ปริมาณงาน ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาด กว้าง 0.50 ม. ก 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด
 แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น แบบเลขที่
 คำนวณราคา เมื่อวันที่ 13-พ.ย. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	500,178.86	1.3624	682,344.01	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%		-	
	เงินประกันผลงานหัก	0%		-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%		-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%		-	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			682,344.01	
	คิดเป็นเงิน			682,000.00	
	ตัวอักษร	หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน			

(นายภูษณพงศ์ พันชมภู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสมบัติ พุ่มพร)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบุลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เห็นชอบ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบุลย์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

(นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

อนุมัติ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณร้านโดมแดง หมู่ที่ 16

ปริมาณงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม. รายละเอียด อบต.โคกแอ้ง กำหนด

สถานที่

หมู่ที่ 16 ต.โคกแอ้ง อ.หนองแค จ.สระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแอ้ง

แบบเลขที่...../.....


คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่ 19

เดือน พ.ย.

พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคามัน		33.09		บาท / ลิตร	หมายเหตุ	
				ค่าวัสดุ		ค่าแรง				รวม
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			ค่าวัสดุและแรงงาน
1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก									
	- งานดินขุดถมกลับ	150.00	ลบ.ม.			112.00	16,800.00	16,800.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง (เนื้อ 5%)	60.00	ลบ.ม.	1,939.25	116,355.00	327.00	19,620.00	135,975.00		
	- คอนกรีตหยาบ	20.00	ลบ.ม.	2,009.35	40,187.00	426.00	8,520.00	48,707.00		
	- ทราดยา	10.00	ลบ.ม.	714.15	7,141.50	104.00	1,040.00	8,181.50		
	- RB 9 mm.	2,395.20	กก.	23.97	57,412.94	5.00	11,976.00	69,388.94		
	- เหล็กฉาก L ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	133.33	ท่อน	734.00	97,864.22	268.00	35,732.44	133,596.66		
	- ไม้แบบ	118.00	ลบ.ฟ.	588.79	69,477.22	121.00	14,278.00	83,755.22		
	- สวดผูกเหล็ก	42.00	กก.	47.15	1,980.30			1,980.30		
	- ตะปู	32.00	กก.	56.07	1,794.24			1,794.24		
	รวมค่าแรง + ค่าวัสดุ				392,212.42		107,966.44	500,178.86		
	Factor F	1.3642						182165.14		
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง							682,344.01		
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน				682,000.00		



ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแอ้ง



กรรมการ

(นายกฤษณพงศ์ พันชมภู)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสมบัติ พุ่มพร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ