

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เลื่อนบ้านนายไพบูลย์ เนื้อทอง ถึง บ้านนายเกษม หมู่ที่ ๑๒.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การส่วนตำบลโคกแย้.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๔,๐๐๐ บาท.(-เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
- ๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด.....
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๒๔,๐๐๐ บาท.....
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ตามแบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ ตามแบบ ปร.๕.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
- ๖.๕.....
- ๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์ ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นายกฤษณพงศ์ พันชมภู กรรมการ.....
- ๗.๓ นายสมบัติ พุ่มพร กรรมการ.....
- ๗.๔.....
- ๗.๕.....

# แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านนายไพบูลย์ เนื้อทอง ถึง บ้านนายเกษม หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 500 ม.

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เมื่อวันที่ 13 พ.ย 2567

| ลำดับ | รายการ                                 | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ประเภทงานทาง                           | 924,128.73        | Factor F 1.3624<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%<br>- พื้นที่ ปกติ |
| สรุป  | รวมราคาค่าก่อสร้าง                     | 924,128.73        |                                                                                                                                          |
|       | คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง                | 924,000.00        |                                                                                                                                          |
|       | (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) |                   |                                                                                                                                          |

(นายฤทธิพงษ์ พันชมภู)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายสมบัติ พูพร)

กรรมการ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เห็นชอบ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เห็นชอบ

(นางสาวเปรมยุตา บุญจันทร์แดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นบ้านนายไพบูลย์ เนื้อทอง ถึง บ้านนายเกษม หมู่ที่ 12

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 500 เมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ประมาณการโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่                | รายการงานก่อสร้าง                                                    | หน่วย      | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อ | ราคาค่าก่อสร้าง |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|------------|--------|---------|-----------------|
| 1                       | งานดิน (EARTHWORK)                                                   |            |          |              |            |        |         |                 |
| 1.1                     | งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา                                            | ตร.ม.      | 1,500.00 | 1.76         | 2,640.00   | 1.3624 | 2.40    | 3,596.74        |
| 1.2                     | งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น                            | ตร.ม.      | 1,550.00 | 11.14        | 17,267.00  | 13,624 | 15.18   | 23,524.56       |
| 2                       | งานรองพื้นและพื้นทาง (SURFACE AND BASE COURSES)                      |            |          |              |            |        |         |                 |
| 2.1                     | งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 30 ซม.                                | ลบ.ม(แน่น) | 555.00   | 301.68       | 167,432.40 | 1.3624 | 411.01  | 228,109.90      |
| 3                       | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                          |            |          |              |            |        |         |                 |
| 3.1                     | งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)                                 | ตร.ม.      | 1,500.00 | 33.60        | 50,400.00  | 1.3624 | 45.78   | 68,664.96       |
| 3.2                     | งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHLT CONCRETE) ปูบน PRIME COAT | ตร.ม.      | 1,500.00 | 274.38       | 411,570.00 | 1.3624 | 373.82  | 560,722.97      |
| 4                       | งานเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)                                         |            |          |              |            |        |         |                 |
| 4.1                     | งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASIC PAINT (สีขาว)                        | ตร.ม.      | 100.00   | 290.00       | 29,000.00  | 1.3624 | 395.10  | 39,509.60       |
| รวมราคาค่าก่อสร้าง      |                                                                      |            |          |              |            |        |         | 924,128.73      |
| คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง |                                                                      |            |          |              |            |        |         | 924,000.00      |




ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

  
กรรมการ  
(นายฤทธิพงษ์ พันธ์ขมภู)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
กรรมการ  
(นายสมบัติ พันธ์พร)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ