

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณ กลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่วิเชียร
กลุ่มบ้านนางหวอ หมู่ที่ ๕

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๗,๘๐๐ บาท (-แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.๐.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้
กำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓๗,๘๐๐ บาท

๖.บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ตามแบบ ป.ร.๔

๖.๒ ตามแบบ ป.ร.๕

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤษณพงษ์ พันชมภู ประธานกรรมการ

๗.๒ นางกุลนิษฐ์ ยศรุ่งเรือง กรรมการ

๗.๓ นายสมบัติ พู่แพร่ กรรมการ


๗.๔


๗.๕


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและท่อพิทบริเวณกลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านวิเชียร-กลุ่มบ้านนาหวอ หมู่ที่ 5
 ตำบล บริเวณกลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่วิเชียร - กลุ่มบ้านนาหวอ หมู่ที่ 5
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
 ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก.0.40 เมตร ตามแบบที่ อบต. โคกแย้ กำหนด


ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	837,828.93	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	837,828.93	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)	837,800.00	


(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมบัติ สุขเพชร)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางกุลนิษฐ์ ชุรุงเรือง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายกฤษณพงศ์ ทินชมภู)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางสาวนภาพร รอดประจัญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 นายสมพร เกตุสุวรรณ
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกแย้

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นางสาวเปรมชอุดา บุญจันทร์แดง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โคกแย้

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักบริเวณกลุ่มบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านวิเชียร-กลุ่มบ้านนางหวอ หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นทางเดิม ปรับแก้ไขแต่ง	ตร.ม.	760.00	1.82	1,383.20	1.3642	2.48	1,886.96
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวมบดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	197.60	312.66	61,781.61	1.3642	426.53	84,282.47
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	38.00	756.95	28,764.10	1.3642	1,032.63	39,239.98
2.3	งานโหล่ทางถูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	19.00	207.82	3,948.58	1.3642	283.50	5,386.65
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	760.00	412.23	313,294.80	1.3642	562.36	427,396.76
3.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	271.21	3,254.52	1.3642	369.98	4,439.81
3.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60.00	131.31	7,878.60	1.3642	179.13	10,747.98
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	190.00	66.74	12,680.60	1.3642	91.04	17,298.87
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	177.00	712.39	126,093.03	1.3642	971.84	172,016.11
5	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
5.1	งานบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.	แห่ง	13.00	4,236.54	55,075.02	1.3642	5,779.48	75,133.34
รวมราคาค่าก่อสร้าง								837,828.93
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								837,800.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายฤกษ์คุณพงศ์ พันชมภู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกุลนิษฐ์ ยศรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมบัติ พงษ์พร)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ