สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ปร. 5**

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ซอยบ้านบุ-สุดเขตห้วยทราย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า 802.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. โคกแย้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ผู้ประมาณราคา

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 ป้าย	878,560.00	1.0700	940,059.20	Factor F - ดอกเบี้ย 7.0% - เงินจ่ายล่วงหน้า 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน			940,059.20 **940,000.00**	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมบัติ พู่แพร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางกุลนิษฐ์ ยศรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤชณุพงศ์ พื้นชมภู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางมาลัย เลิศฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นางสาวเปรมยุดา บุญจันทร์แดง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ซอยบ้านบุ-สุดเขตห้วยทราย หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ความยาวไม่น้อยกว่า 802.00 เมตร ตามแบบที่ อบต.โคกแย้ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	
1	ไฟถนน LED แบบ พลังงานแสงอาทิตย์ โคมไฟถนน LED ขนาด 60 วัตต์ แบบ All In one มี โคมไฟแอลอี แผงโซล่าเซลล์ชุดควบคุมและแบตเตอร์รี่ในตัว ค่าความสว่างไม่น้อยกว่า 150 lm/w โคมไฟถนน ชนิดกันน้ำกันฝุ่น ลักษณะแสงไฟ สีขาว 6500K IP Rating : IP66	32.00	ชุด	14,875.00	476,000.00			476,000.00	
2	เสาไฟถนนกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 6 ม.	32.00	ชุด	8,580.00	274,560.00			274,560.00	
3	ฐานคอนกรีตขนาด 60*40*80 ซม.	32.00	ชุด	2,500.00	80,000.00			80,000.00	
4	ค่าแรงติดตั้งและค่าขนส่ง	32.00	ชุด			1,500.00	48,000.00	48,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							878,560.00	
	Factor F	1.0700						61,499.20	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							**940,059.20**	
	ปรับเป็น							**940,000.00**	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายกฤชณุพงศ์ พื้นชม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ).....กรรมกา
(นางกุลนิษฐ์ ยศรุ่งเรือง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมบัติ พู่แพร)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ