

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ ...โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุษ) หมู่ที่ ๑๔.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองช่างองค์การส่วนตำบลโคกแย้.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๖๔๖,๐๐๐ บาท (-ทดแทนสีหมื่นหกพันบาทถ้วน-).....
- ๔.ลักษณะงาน ...วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๒๓๖ เมตร และลงลูกกรงปรับเกลี่ยหลังท่อ ...หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร...ตามแบบอนต. โคกแย้ กำหนด...
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๔๖,๐๐๐ บาท.....
- ๖.บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ตามแบบ ปร.๔.....
- ๖.๒ ตามแบบ ปร.๕.....
- ๖.๓.....
- ๖.๔.....
- ๖.๕.....
- ๗.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายสมนัติ พู่แพร่..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ พ.อ.อ.ไพบุลย์ ทรัพย์พันธ์..... กรรมการ.....
- ๗.๓ นายณัฐพล จันทร์ศรี..... กรรมการ.....
- ๗.๔.....
- ๗.๕.....


สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า เข้มมณูช) หมู่ที่ 14
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 236 เมตรและลงลูกรังปรับเกลียหลังท่อ
 หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ.สระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
 ประมาณการโดย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 60 วัน


ที่	รายการ	ราคางานตั้งต้น	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	514,269.04	1.3050	671,121.10	Factor - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			671,121.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			646,000.00	
(หกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ พ.อ.  กรรมการ
 (ใหญ่ลย์ ทรัพย์พันธ์)
 เจ้าพนักงานสาขาภิบาลชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเนัฐพล จันทร์ศรี)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายสมบัติ พุ่แพร่)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายสุทธิพงษ์ ใหญ่ลย์)
 รองปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ลงชื่อ  อุมัติ
 (นางสาวเปรมยุตา บุญจันทร์แดง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

รายละเอียดการประมาณราคา


ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านผู้ใหญ่สง่า แหยมนุษ) หมู่ที่ 14
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม 236 เมตรและลงลูกรังปรับเกลี่ยหลังท่อ
 หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.โคกแย้ กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ราคารับจ้าง 33.00 - 33.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ราคาทุน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดวางท่อพร้อมถม+ปรับพื้นที่	236	ลบ.ม.			99.00	23,364.00	23,364.00	
2	คอนกรีตหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	2,009.35	48,224.40	306.00	7,344.00	55,568.40	
3	ทรายหยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	432.24	4,754.64	99.00	1,089.00	5,843.64	
4	ท่อระบายน้ำ คล.ศก.0.80 เมตร ชั้น 3 ยาว 1.00 เมตร	213.00	ท่อน	1,050.00	223,650.00	215.00	45,795.00	269,445.00	
5	ปูนซีเมนต์ผสมยาแนวท่อ	20.00	ถุง	139.00	2,780.00			2,780.00	
6	บ่อพักพร้อมฝาขนาด 1.25x1.25x1.35x0.10 เมตร	23.00	บ่อ	5,280.00	121,440.00			121,440.00	
7	งานลูกรังถมหลังท่ออัดแน่น	106.00	ลบ.ม.	239.00	25,334.00	99.00	10,494.00	35,828.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							514,269.04	
	Factor F							1.3050	
	ค่าดำเนินการ							156,852.06	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							671,121.10	
	ปรับราคาเป็น							646,000.00	


 ประธานกรรมการ
 (นายสมบัติ ทุ่งแพร่)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

พ.อ.อ. 
 (ใหญ่สุด ทรัพย์พันธ์)
 เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน


 กรรมการ
 (นายณัฐพล จันทร์ศรี)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน